5.20.		пос. Дудкино, Вакарево, Борки	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения в частном секторе – пос. Дудкино, Вакарево, Борки	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	95112,10
6.	Система водоотведения					
6.1.			Строительство сетей водоотведения для подключения потребителей города Ярославля	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	249653,89
6.2.		В районе ул. Шевелюха	Строительство второй нитки напорного коллектора Д - 630 мм от КНС-27 до существующего коллектора в районе ул. Шевелюха L - 2100 п.м	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	40965,90
6.3.		Заволжский район	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-33 до КНС-24 Д - 350 мм, L - 1700 п.м	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	33599,20
6.4.		От ул. Пожарского до просп. Фрунзе	Модернизация коллектора на участке от ул. Пожарского до просп. Фрунзе Д - 1400 мм, L - 3040 п.м	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	122183,60
6.5.		Фрунзенский район	Реконструкция самотечного коллектора Д - 1400 - 1600 мм от завода Комацу до КНС-11 L - 1436 п.м	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	57744,80
6.6.		По ул. Калинина от Московского просп.	Строительство напорного коллектора по ул. Калинина от Московского просп. до ОСК Д - 1200 мм, L - 11100 п.м	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	400204,90
6.7.		МКР 9, 9а	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения в МКР 9, 9а	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	3623,66
6.8.		МКР-13	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения в МКР-13	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	5203,89
6.9.		МКР-15	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения в МКР-15	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	3651,35
6.10.		Пос. Парижская Коммуна	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территории пос. Парижская Коммуна	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	10755,13
6.11.		МКР «Новый Ярославль»	Мероприятия по организации централизованного водоотведения к МКР «Новый Ярославль»	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	28412,06
6.12.		МКР № 9	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения и водоотведения в МКР № 9 жилого района Тверицы	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	2749,01
6.13.		Ул. Летная	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения к территории по ул. Летной	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	9331,11
6.14.		МКР-1 Дядьково	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения в МКР-1 Дядьково	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	6219,51
6.15.		Между пос. Текстилей и 5-м Торфяным переулком	Мероприятия по организации централизованного водоснабжения территории между пос. Текстилей и 5-м Торфяным переулком	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	40651,76
6.16.		В микрорайоне, ограниченном ул. Доронина, ул. Пожарского, южной границей города	Строительство КНС для подключения жилых домов в микрорайоне, ограниченном ул. Доронина, ул. Пожарского, южной границей города	АО «Ярославльводо-канал»	2018 – 2021 гг.	20408,70
7.	Развитие системы газоснабжения					
7.1.	Дзержинский район					
7.1.1.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм от Тутаевского ш. до ул. Пионерской L = 800 м, строительство ГРПБ, ЭХЗ 1 шт., газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 400 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2010 г.	14040
7.1.2.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм от ул. Парижской Коммуны до ул. Иваньковской L = 150 м, строительство ГРПБ, газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 200 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2013 г.	6000
7.1.3.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм от ул. Парижской Коммуны до пер. Коммунаров L = 150 м, строительство ГРПБ, ЭХЗ, газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 350 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2014 г.	8840
7.1.4.			Замена газопровода низкого давления Ду 100 мм на Ду 200 мм на территории, ограниченной пр-дом Шавырина, ул. Урицкого, L = 550 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2014 г.	5340
7.1.5.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм от ул. Большой Норской L = 150 м, строительство ГРПБ, ЭХЗ 1 шт., газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 200 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2014 г.	6930
7.1.6.			Замена газопровода высокого давления Ду 100 мм на Ду 150 мм от ул. Куропаткова до ШРП № 3 L = 600 м, строительство газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 1550 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2013 г.	19890
7.1.7.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду-63 мм, ориентировочной протяженностью 420 м от газопровода высокого давления, проложенного по ул. 1-й Арефинской к ШРП-21. Строительство ГРПШ в районе 6-го Брейтовского пер. Строительство газопровода низкого давления Ду-225 мм, ориентировочной протяженностью 25 м, от ГРПШ до газопровода низкого давления ∅57мм, проложенного по 6-му Брейтовскому пер.	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2022 г.	6930
7.1.8.			Проектирование и строительство газопровода-закольцовки низкого давления Ду-90 мм, ориентировочной протяженностью 70 м, от д. 38а по ул. Брейтовской до д. 12 по 1-му Брейтовскому пер.	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2022 г.	650
7.2.	Заволжский район					
7.2.1.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм от ул. Клубной L = 1000 м, строительство ГРПБ, ЭХЗ 2 шт., газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 550 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2017 г.	18020
7.2.2.			Проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 150 мм по ул. Кавказской L = 1300 м, строительство ГРПБ, ЭХЗ 2 шт., газопровода низкого давления Ду 200 мм, L = 400 м	АО «Газпром газораспределение Ярославль»	2018 г.	18940